

## 大臺南會展中心施工廠商安全衛生管理規範

111年1月 制定

- 一、 依據職業安全衛生法第 23、第 24 條規定，明定承攬施工廠商安全衛生之權利與義務，作為事業單位管理之依據，特訂本規範，本規範未規範者，適用其他法律規定。
- 二、 本規範適用範圍，包含進入大臺南會展股份有限公司「以下簡稱（本公司）」各區域工作之承攬工作人員及經本中心所核准者。
- 三、 借用單位之施工廠商、施工之全部或部分勞務，交由另一承攬人承攬時，承攬人應告知再承攬人遵守本規範各項規範，承攬人就其全部或部分再承攬時亦同。
- 四、 借用單位於展場施工期間，全程指派具有職業安全衛生資格人員於現場監督施工廠商確實遵守本公司制定之各項規範及職業安全衛生法相關要求。
- 五、 兩家以上施工廠商共同作業時，借用單位應指定工作場所負責人，並以書面告知本公司。
- 六、 承攬人承攬本公司各項業務時，就其承攬部分負職業安全衛生法所定雇主之責任，再承攬人亦同。承攬人就其承攬之全部或部分交付再承攬時，應於事前告知再承攬人有關本公司之工作環境、危害因素暨職業安全衛生法及有關安全衛生規定應採取之措施。
- 七、 施工廠商應依職業安全衛生法採取必要之防護措施，提供所屬人員必要之防護設備及器材，以維護人員之施工安全。承攬人應要求所屬施工人員嚴格遵行安全作業規定，如因預防措施不足或所屬施工人員失誤，所引起之一切損失、人員傷害及觸犯法令之刑責問題等，概由承攬人負其完全責任。若損及本公司或其他第三者之財務時，承攬人應負責賠償。
- 八、 施工期間，承攬人應確實遵守空氣污染防治法、水污染防治法、廢棄物清理法、噪音管制法及其他相關環保法令。
- 九、 施工廠商應遵守職業安全衛生法相關規定，落實各項施工安全管理，有立即危險者或不符本會展中心工作安全相關規範，本公司得要求立即停工，限期改正或採取必要更正措施，逾期仍未停止、改正或採取必要更正措施者，本公司得扣工程合約款及借用單位保證金（施工廠商違反職業安全衛生法令裁罰金額），情形嚴重者，並得終止或撤銷合約。
- 十、 施工廠商施工前依施工性質辦理侷限空間、吊掛、高架、動火、活電、或其他危險作業之申請，經本公司核准後始可動工。
- 十一、 施工廠商應依據職業安全衛生法、職業安全衛生教育訓練規則所訂定之訓練課程內容及時數，對其所屬施工人員實施安全衛生教育訓練，作成紀錄，以供備查。
- 十二、 施工廠商施工期間為正常上班時間：週一至週五上午 8 時至 12 時，下午 1 時至 5 時，但經本公司核可者，不在此限。
- 十三、 在施工或活動期間內有任何疏忽致發生職業災害或其他意外事故時，承攬廠商負一切法律及賠償責任。
- 十四、 施工期間如發生職業災害，應依職業安全衛生法相關規定立即處理。
- 十五、 本規範經安全衛生管理小組訂定後，公告本公司各單位及承攬單位遵守執行之，修正時亦同。

## 大臺南會展中心施工廠商違反職業安全衛生法令裁罰項目

111年1月 制定

說明：違反法令規定，致本公司遭開立罰鍰概由違規廠商負一切法律賠償責任。

項次	違反項目	金額(新台幣)	備註
<b>■ 預防墜落</b>			
1.	吊籠或供人員搭乘上下之設備未檢查合格、未自動檢查或擅自改造或護欄高度不足90公分，人員未使用安全帶、安全帽（應符合CNS1336標準）。	10,000	每具
2.	露天開挖深度達1.5公尺以上未設擋土支撐防止崩塌；工作場所未設護欄及警告標示等。	10,000	每處
3.	高度在二公尺以上處所未架設符合職業安全衛生法規定之施工架或工作平台，且未設安全母索、作業人員未確實鈎掛安全帶、佩戴安全帽（應符合CNS1336標準）。	10,000	每人每處
4.	高差在二公尺以上工作場所（含邊緣及開口部分）未設有護欄、扶手、護蓋等防護設施。	10,000	每處
5.	工作台、施工架未設置護欄、踏板、爬梯及扶手。	10,000	每處
6.	高度在二公尺以上處所設置工作平台困難，但仍未鋪設符合標準之安全網、防護網。	10,000	每處
7.	開口、缺口處或施工區域未設置安全圍欄及警示標誌。	10,000	每處
8.	搭架處昏暗未裝設照明及未有防止人員墜落防護措施。	10,000	每處
9.	水平安全母索設置低於高度3.8公尺，且其安全母索中間杆柱間距未超過3公尺以上。	10,000	每處
10.	施工架上使用梯子、合梯等從事作業。	10,000	每處
11.	鋼管施工架構件之連接部份或交叉部份未以適當之金屬附屬配件確實連接固定，並以適當之斜撐材補強。	10,000	每座
12.	二公尺以上施工架未鋪滿踏板，或踏板鏤空縫隙大於三公分，踏板有脫落或位移之虞。	10,000	每件
13.	護蓋未有效防止滑溜、掉落或移動。	10,000	每處
14.	工具或物料放置於施工架上或放在高處結構物上，未加以固定有飛落之虞。	10,000	每處
15.	高差超過1.5公尺以上之作業場所或施工架，未設置能使勞工安全上下之設備。	10,000	每處
16.	使用之合梯超過二公尺，未設置垂直母索供勞工繫安全帶。	10,000	每件
17.	使用合梯不符合職業安全衛生設施規則第230條規定，或於合梯上行走。	10,000 立即離場	每架
18.	工作場所有物體飛落之虞，未採取有效防止物體飛落之設備。	10,000	每處
19.	使用高空工作車，作為展場物件支撐頂高使用。	10,000	每處

項次	違反項目	金額(新台幣)	備註
20.	高空工作車使用前未申請，且未設專人指揮監督勞工依計畫從事作業。或作業人員攀爬高空工作車欄杆作業。	10,000	每件
21.	抓斗車作業，於抓臂迴轉半徑內未發現有明顯管制人員進行現場管制作業也未設置三角錐警示。	10,000	每件
22.	拆除構造物，並未設置有明顯之標示或三角錐警示，且拆除物下方人員任意進出有物體飛落砸傷之虞。	10,000	每件
23.	超高攤位施工方式未依施工圖說內容施作。	10,000 停工改善直到 符合圖說內容	每處
<b>■ 預防感電</b>			
24.	配電活線或接近活線作業未使用絕緣防護具且無人監督。	10,000	每人
25.	任由非相關電氣技術人員從事活線或接近活線作業。	10,000	每人
26.	領班從事桿、塔或鋼架上作業，未盡指揮、監督責任。	10,000	每人
27.	停電作業工作之兩端或工作桿作業前未檢電，未掛妥接地線。	10,000	每處
28.	配電工程活線或接近活線作業掩蔽不週全。	10,000	每處
29.	配電工程未領有活線工作證，從事活線或接近活線作業。	10,000	每人
30.	活線作業或接近活線作業無人監督。	10,000	每處
31.	停電工作中於電路停電後，電路開關未上鎖或未掛停電作業警示牌。	10,000	每處
32.	在良導體設備內作業，照明燈未使用電壓24V以下之電源。	10,000	每件
33.	電源線穿越金屬結構物、暗渠或水、人孔等良導體場所，未使用絕緣電纜線或同等絕緣效力以上者，或穿越車道及走道未使用絕緣線槽板鋪設者。	10,000	每處
34.	已掛停電作業卡之電氣設備擅自送電或操作，或未掛妥停電作業卡即從事檢修作業。	10,000	每處
35.	開關場、開關箱、電盤、線路系統停電作業點兩端未絕緣、未檢電、未確定掛妥接地線、掛牌及未防止逆送電措施。	10,000	每處
36.	於停電線路上，欲剪斷或接續電線時，其工作點之兩端或其分歧點未掛妥接地線或未防止逆送電措施。	10,000	每件
37.	接用臨時電源未使用插座，而以裸線端直接插用或鉤掛。	10,000	每件
38.	以銅線、鐵線等代替保險絲或將電線接於一次側。	10,000	每件
39.	電線電纜被覆破損或銜接處未使用絕緣帶包紮或僅以工業膠帶包紮者。	10,000	每件
40.	在發電廠或變電場內工作，未經許可，接用電源者。	10,000	每處
41.	未經許可開啟電盤箱，或私自接用電源者。	10,000	每處
42.	未經許可任意將車輛開入開關場或管制區域內。	10,000	每車次
43.	未在指定施工區域範圍內工作或擅自施工作業。	10,000	每件
44.	未經許可擅自操作本中心各項設備或管閥。	10,000	每件

項次	違反項目	金額(新台幣)	備註
45.	隨意拆卸或掛設停、送電標示卡及警告標誌。	10,000	每處
46.	施工用電源各分路未裝設漏電斷路器(設置後失效,視同未裝置);電纜線延長銜接處以電焊把手銜接者。	10,000	每處
47.	電動機器或設備未確實掛妥接地線。	10,000	每件
48.	攜帶超長物體通過或準備通過開關場、電氣加壓設備或管制區域。	10,000	每件
49.	電焊或氣焊作業未採取鋪設擋板、防火毯等防火措施,使得火星四濺。	10,000	每件
50.	交流電焊機未裝設自動電擊防止裝置(設置後失效,視同未裝置)、未辦理自動檢查。	10,000	每件
51.	直流電焊機外殼未接地,未辦理自動檢查。	10,000	每件
52.	電焊機二次側接地線未直接接於工作母材上,引發短路、火花,導致設備受損、損壞。	10,000	每件
53.	600伏特以下之電氣設備前方,未保持80公分以上之水平工作空間	10,000	每處
54.	配電盤開關箱門板未依規定標示及上鎖。	10,000	每處
55.	開關箱內匯流排同線裸露部份未設置絕緣遮護;開關箱外殼未接地。	10,000	每處
<b>■ 預防火災及爆炸</b>			
56.	電、氣焊作業未鋪設擋板或防火毯,防止火星四濺。	10,000	每件
57.	在嚴禁煙火區未申請動火許可擅自動火,防護區劃未使用耐燃材料,地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板等未使用防焰材質裝修。	30,000	每處
58.	油布、包裝紙、木屑、塑膠袋或其他易燃物任其棄置未妥善清理。	10,000	每處
59.	在坑井、塔、槽、人孔、隧道及涵洞等局限空間作業,未經申請動用火種而動火者。	10,000	每件
60.	氧氣、乙炔鋼瓶漏氣或壓力表損壞未停用檢修,或堆積貯存於工作場所未妥善管理。	10,000	每處
61.	氧氣、乙炔或其他高壓氣瓶未繫牢、直立使用,或未加設遮蓬任由太陽曝曬。	10,000	每處
62.	在禁煙區吸煙或在油漆施工中吸煙。	10,000	每人
63.	在工地現場燃燒任何物體。	10,000	每處
64.	氧氣、乙炔瓶或高壓鋼瓶以單索吊運,未使用吊籃或吊運時未繫牢平穩。	10,000	每件
65.	任意移動滅火器或使用後未歸原位。	10,000	每處
66.	在限制動用火種場所,雖經許可動用火種施工,但仍未做好各項防火安全措施。	10,000	每項
67.	使用電焊機時,二次側接地線未鎖緊而任其炙熱發紅者,或電焊機外殼未接地。	10,000	每處
68.	油漆、有機溶劑等空桶任意棄置,或堆積貯存於工作場所未有效通風、妥善管理。	10,000	每處

項次	違反項目	金額(新台幣)	備註
<b>■ 預防中毒</b>			
69.	在坑井、塔、槽、人孔、隧道及涵洞等局限空間作業，未作氧氣、危險物及有害物濃度測定（未留紀錄視同未測定），或未通風、換氣、派專人監護。	10,000	每處
70.	人孔作業作業人員未掛妥安全帶、安全母索、救生索、捲揚式防墜器、未備置空氣呼吸器等防護器具使用者。	10,000	每人或處
<b>■ 預防其他事故</b>			
71.	危險性機械或設備未取得檢查合格證，或未辦理自動檢查，無紀錄可查者。操作危險性機械或設備人員未經法定訓練合格。	10,000	每件
72.	使用起重機具從事吊掛及操作作業，未派專人指揮或作業人員未領有特殊安全衛生訓練合格證書。	10,000	每人或件
73.	起重機、吊籠、捲揚機、人員乘坐專用箱或升降設備作業中，人員攀登於被吊物件上或吊具上。	10,000	每人
74.	吊運作業時人員進入吊掛物下方。	10,000	每人
75.	起重機外伸撐座未伸至最大極限位置。	10,000	每件
76.	起重機具吊鉤無防滑舌片、過捲預防裝置；運轉時，人員在吊舉物下方。昇空車或移動式起重機（吊臂車等）未依規定接地或接地不良。	10,000	每件
77.	高空作業時未備工具袋，隨意拋擲工具、器材、物料。	10,000	每次
78.	使用各式砂輪機未載妥保護面罩或防護眼鏡者。	10,000	每人
79.	從事粉塵作業時，未使用集塵機、安全護目鏡及防塵口罩等防護裝備與設備。	10,000	每人
80.	承攬廠商工地及職安衛負責人員，無故未參加施工前危害告知會議、安全衛生座談會、安全衛生連繫會議及其他安全衛生會議。	10,000	每人
81.	未經許可任意操作消防設備或使用本會任何電氣設施，或未經許可進入非施工區域。	10,000	每件
82.	路邊施工未申請挖路許可，或擅自設置加工場、組裝場。	10,000	每處
83.	道路施工或借用道路施工未設置交通安全警示設施及警告標誌。	10,000	每處
84.	消防及避難設備前堆放裝潢物件，有妨礙使用之虞。	10,000	每處
85.	所有工作人員進入施工區域（展覽、活動及會議等佈置區域）未戴安全帽（應符合CNS1336標準）、未繫妥安全帶、裸露上身、未穿著工作鞋、未佩戴相關作業防護工具。	10,000	每人
86.	工作場所負責人離開現場未指定代理人或代理人未到現場，或職安衛負責人員未依規定實施職業安全衛生防災計畫。	10,000	每次
87.	被指定人員未參加安全衛生違規講習或安全接談或宣導訓練、或操作人員未經法定訓練合格且領有操作合格證，除罰款外，須立即停止作業。	10,000	每人
88.	現場施工人員異動未填報，或與工作證照所有人不符。	10,000	每人

項次	違反項目	金額(新台幣)	備註
89.	經現場查對承攬商施工人員未在施工人員名冊內，作業前未對施工人員實施事前危害告知並留存記錄。	10,000	每人
90.	施工廠商未按照原排定之工程施作；或於夜間、例假日出工施作未事先申請工作許可，擅自施工。	10,000	每件
91.	起重機進本會展中心作業未辦理進場申請，駕駛員及起重機未備妥一機三證文件。	10,000	每車
92.	任意拆除或蓄意使安全衛生設備喪失效能者。	10,000	每件
93.	承攬廠商於承攬契約有效期間內，於進場作業期間發生死亡災害或罹災人數三人以上之重大職業災害（500萬以下工程扣減工程款1/10）。	500,000	每人或件
94.	承攬廠商於承攬契約有效期間內，於進場作業期間發生失能傷害或火警，非重大職業災害（500萬以下工程扣減工程款2/100）；未於事故發生三日內報告者加倍扣款。	100,000	每人或件
95.	營造工程施工架組配、擋土支撐、模板支撐、鋼構組配、隧道開挖或襯砌、缺氧作業、有機溶劑作業、露天開挖作業等未選任領有安全衛生訓練合格之作業主管，負責監護。	10,000	每件
96.	進入本會展中心施工作業人員，應取得不得少於6小時職業安全衛生教育訓練證明，及其他視法令規範或相關工作性質應取得勞安證照者。	10,000	每人
97.	承攬廠商未配合接受本會展中心辦理工程履約能力普查或相關安全衛生管理調查查證者。	80,000	每次
98.	承攬廠商經通知辦理工程履約能力普查或相關工安管理調查複查事宜，仍不接受複查者。	80,000	每次
99.	承攬廠商未依照核備之安全衛生計畫之事項確實辦理者。	10,000	每項
100.	工作場所有車輛進出通行被撞之虞時，未指派專人指揮引導，工作者未配戴反光帶之施工背心。	10,000	每人
101.	電焊機進場，未申請檢驗商檢查合格。	10,000	每件
102.	起重機進場，未申請進場許可。	10,000	每件
103.	作業場所未設置足夠之採光照明，使勞工於照明不足之場所工作。	10,000	每件
104.	作業場所每日工作完畢，未加以整理整頓。	10,000	每次
105.	作業人員未依規定參加勞工保險者。	10,000	每人
106.	電焊機二次側電焊把手至電焊機接線端子之電纜線長度逾50公尺以上或電纜線破皮或延長線接點裸露未絕緣。	10,000	每件
107.	電焊機擺置現場停工未使用期間未辦理自動檢查或安全措施狀態不符法令規定。	10,000	每件
108.	電焊機二次側接地線未直接接於工作母件上或未使用可撓性電纜線作為接地線。	10,000	每件
109.	攜帶含有酒精成分飲料（維士比、保力達等）進入作業場所者或於作業場所飲用含酒精成分飲料、食用檳榔或抽菸者。	10,000	每人

項次	違反項目	金額(新台幣)	備註
110.	使用挖土機、堆高機等車輛系營建機械從事吊掛作業。	10,000	每件
111.	進場堆高機未有安全標章。	10,000	每台
112.	堆高機頂蓬、後扶架拆除。	10,000	每台
113.	堆高機於駕駛者離開其位置時，未將貨叉等放置於地面，並將原動機熄火、制動。	10,000	每台
114.	堆高機設置之警報裝置未確實使用。	10,000	每台
115.	使用堆高機貨叉所承載貨物之托板作為上下工具。	10,000	每件
116.	拒絕、規避、阻撓主管機關或本會展中心相關人員工安查核。	10,000	每件
117.	其他上述未及臚列，且已違反本交付承攬工程安全衛生輔導要點各項條款暨合約相關安全衛生規定，或職業安全衛生法令各項規定，經本會展中心以口頭或書面通知限期改善而未改善者。	10,000	每件
118.	如有違反法令規定，致本會展中心遭開立罰鍰或因而衍生之意外責任者，概由場地承租事業單位及相關違規廠商負一切責任。		